



Détails de l'évaluation des travaux

Entreprise : _____ N° d'estimation : _____ Estimateur : _____ Date: _____

Travail : _____ Estimation due : _____ Vérifiée par : _____ Date: _____

Adresse : _____

Notes : ***Enlèvement d'un mur***

Description du travail : _____

Nouveau plancher en

Division/Compte CSI : _____

céramique

Article ou Description	Qté	Unité	Matériel		Heure-personne		Main-d'oeuvre		Équipement		Sous-contrat		Total Coût
			Unité (\$)	Exact (\$)	HP/Unité	HP Exact	HP (\$)	Exact (\$)	Unité (\$)	Exact (\$)	Unité (\$)	Exact (\$)	
<i>Plancher rebut</i>					6		25\$ <i>/heure-personne</i>						150\$
<i>Préparation du plancher</i>					2		40\$						80\$
<i>Restauration du mur</i>													
<i>Cloison sèche</i>					1		40\$						40\$
<i>Peinture</i>					2		40\$						80\$
<i>Tuile</i>	650	pi'					3\$/pi'						1 950\$
<i>Coulis</i>	650	pi'			2 heures		40\$						80\$
<i>Scellant</i>	650	pi			2		40\$						80\$
Tot. coûts directs cette feuille			Total Matériel (\$)		Total Heure-personne		Total Main-d'oeuvre (\$)		Total Équipement (\$)		Total Sous-contrat (\$)		Total \$



Entrepreneur Marc Maisonneuve

Évaluation pour la salle de bain du 2^e étage :

À être enlevés par le propriétaire

- cloison sèche et tuiles autour de la baignoire
- revêtement de sol

À être enlevés et jetés par l'entrepreneur

- baignoire
- meuble-lavabo
- toilette (doit être réinstallée)

Fournis par le propriétaire et installés par l'entrepreneur

- cabine de douche en deux morceaux
- robinet de douche
- meuble-lavabo avec robinet
- revêtement de sol en vinyle d'une pièce
- travaux de peinture effectués par le propriétaire

Fournis et installés par l'entrepreneur

- tous les tuyaux et raccords en ABS
- tous les tuyaux et raccords en cuivre
- cloison sèche (écran dense)
- composé et ruban pour cloison sèche
- plancher brut (acajou de ¼ po)

Coût pour les matériaux et la main-d'oeuvre : 3 172,43 \$

Modalités : dépôt de 30 % (951,73 \$); 70 % à la fin des travaux (2 220,70 \$)

Temps requis pour l'achèvement des travaux :

Deux fins de semaine complètes

De 8 h à 18 h, les samedis et dimanches

Date du début des travaux à être déterminée entre le propriétaire et l'entrepreneur à une date ultérieure

Merci

Marc Maisonneuve

519 555-0100